BILL OF QUANTITY

PROYEK : RENOVASI KANTOR LT. 1 LOKASI : GRAHA REPOWER ASIA INDONESIA

 ${\bf LINGKUP\ PEKERJAAN: ELEKTRIKAL, SIPIL\ DAN\ FINISHING}$

NO	URAIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI RINGKAS	QTY	SAT HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Direksi keet / gudang dan mess Pekerja		1,00	ls 1.000.000	1.000.000
2	Buang Puing Buang Puing	 	2,00	rit 500.000	1.000.000
	Buang Fully	JUMLAH I	2,00	111 300.000	2.000.000
II	PEKERJAAN BONGKARAN DAN PERA	PIHAN RUANG PANTRY LT. 1			
1	Bongkaran Plafond untuk Geser Titik Lam	ou l	6,66	m ² 12.500	83.250
2	Bongkar Dinding dan Perbaikan Kembali		12,60	m ² 225.000	2.835.000
3	Perapihan Instalasi air bekas dan air bersi	1	1,00	ls 645.000	645.000
		JUMLAH II			3.563.250
III	PEKERJAAN RUANG JANITOR/GUDAN	G LT. 1			
1	Pasangan Bata Ringan tebal 10 cm		3,10	m ² 185.000	572.575
2	Plester dan Aci		6,19	m ² 145.000	897.550
3	Kusen + Pintu Alumunium + Aksesoris Co	ating Coklat	1,00	unit 3.200.000	3.200.000
4	Cat dinding ex. Vinilex		25,13	m ² 21.000	527.730
		JUMLAH III			5.197.855
IV	PEKERJAAN SHELTER AREA DRIVER				
1	Rangka Atap Hollow Galvanis 4x4x1,2 + z	14,56	m ² 350.000	5.096.000	
2	Penutup Atap alderon panjang 8		14,56	m ² 210.000	3.057.600
3	Penambahan Pasangan Bata Ringan teba	10 cm area dinding samping	12,00	m ² 185.000	2.220.000
4	Plester dan Aci		24,00	m ² 145.000	3.480.000
5	Cat dinding ex. Vinilex		24,00	m ² 21.000	504.000
		JUMLAH IV			14.357.600
V	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK				
1	Instalasi Lampu		7,00	ttk 125.000	875.000
2	Instalasi Stop Kontak		3,00	ttk 180.000	540.000
4	Pasang Lampu dan Artmature		7,00	bh 145.000	1.015.000
5	Pasang Stok Kontak		3,00	bh 45.000	135.000
6	Grouping MCB + isi dan box		1,00	ls 800.000	800.000
		JUMLAH V			3.365.000
		OD4ND ===::			00 100
l		GRAND TOTAL			28.483.705